

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยร่วมใจบ้านนางขมัดเกษรบัว ถึงบ้านนายสง่า จันทบุปผา หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกเพชรตำบลเนินง อำเภอมือง จังหวัดสุรินทร์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.เนินง
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. ตามแบบอบต.เนินงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน ๑ ป้ายและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๘๗,๐๐๐ บาท
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๘๗,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ -
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑. นายธานินทร์ เรียรประยูร
 - ๗.๒. นายไพโรจน์ ศรีแก้ว
 - ๗.๓. นายชานิตย์ งามวงษ์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม






โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยร่วมใจ บ้านนางขมิ้น เกษรบัว ถึงบ้านนายสง่า จันทบุปผา หมู่ที่ 19 บ้านโคกเพชร ตำบลเนินยาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 130.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม. โหลทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 ม. ตามแบบอบต.เนินยางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขณะก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	572.00	1.69	966.68	1.3607	2.30	1,315.36
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	26.00	432.11	11,234.86	1.3607	587.97	15,287.27
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	520.00	373.20	194,064.00	1.3607	507.81	264,062.88
10	Expansion Joint	ม.	8.00	175.76	1,406.08	1.3607	239.16	1,913.25
11	Contraction Joint	ม.	40.00	77.35	3,094.00	1.3607	105.25	4,210.01
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานโหลทาง (หินคลุก)	ลบ.ม.	10.40	544.27	5,660.41	1.3607	740.59	7,702.12
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	-	-	-	-	-	-
					216,426.03		รวม	294,490.89
					ตัวอักษร (-สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)		ปรับยอด	287,000.00

หมายเหตุ ใช้ราคาวัสดุ เดือน มกราคม 2564

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 216,426.03
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางได้

<p>(ลงชื่อ)  (นายธานีทร์ เอียรประยูร)</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายไพโรจน์ ศรีแก้ว)</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายชานิตย์ งามวงศ์)</p>	<p>ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>กรรมการกำหนดราคากลาง</p> <p>กรรมการกำหนดราคากลาง</p>	<p>(ลงชื่อ)  (นายธานีทร์ เอียรประยูร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง</p> <p>(ลงชื่อ)  (นายเคศ เกษอินทร์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินยาง</p>	<p>เห็นชอบ</p> <p>อนุมัติ</p>
--	---	---	-------------------------------